

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Branża kosztorysu:**

**Roboty drogowe**

**Inwestycja:**

**Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1999R Dukla - Lubatowa  
Droga powiatowa Nr 1999R Dukla - Lubatowa  
Roboty drogowe**

Adres:

Dukla

Inwestor:

Powiat Krośnieński

Adres:

Bieszczadzka 1  
38-400 Krosno  
Polska

Wykonawca:

Powiat Krośnieński

Adres:

Bieszczadzka 1  
38-400 Krosno

Sporządził:

Sprawdził:

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>45100000- 8 CPV</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1		Analiza własna - Dostosowanie do warunków kontraktu: projekt organizacji ruchu,oznakowanie objazdów, zgody i pozwolenia 1		1,000	1,000
<b>2</b>	<b>45233140- 2 CPV</b>	<b>POBOCZA</b>			
2.1	KNR 2-01 0209- 0201 D-06.03.01  odcinek I	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie,wys. pobocza śr,20 cm,na całej szerokości ,wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III (B.I.nr 8/96) 350,0*0,75*0,2	m3  m3	52,500	52,500
2.2	KNNR 6 0202-0500 odcinek I	Nawierzchnia zwirowa poboczy z kruszywa rozścielanego mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 350,0*0,75	m2  m2	262,500	262,500
<b>3</b>	<b>45233220- 7 CPV</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3.1	KNNR 6 0108-0200	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową,standard II,transport mieszanki samochodem samowyladowczym 5-10 t na odleg.5 km 350,0*6,0*0,025*5	t  t	262,500	262,500
3.2	KNNR 6 0309-0202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.do 5 t 350,0*6,0	m2  m2	2 100,000	2 100,000