

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Roboty drogowe

Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno-Rogi- Iwonicz
Droga powiatowa Nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz
Wzmocnienie nawierzchni

Adres: Rogi

Inwestor: Powiat Krośnieński

Adres: Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
Polska

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: Marek Pepera

Sprawił:

Data opracowania październik 2008

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45233140- 2 CPV	POBOCZA			
1.1	KNR 2-01 0209- 0201 D-06.03.01 odcinek km 6+700-7+000	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr, 20 cm, na całej szerokości, wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III (B.I. nr 8/96) 300,0*0,5*0,2*2	m ³ m ³	 60,000	60,000
1.2	KNR 2-31 0204-0500 odcinek km 6+700-7+000	Nawierzchnie poboczy z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 2*300,0*0,5	m ² m ²	 300,000	300,000
1.3	KNR 2-31 0204-0200 odcinek km 6+700-7+000	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu za każdy dalszy 1 cm do gr. 23 cm 300,0*16	m ² m ²	 4 800,000	4 800,000
2	odcinek km 6+700-7+ 000 CPV odcinek I	NAWIERZCHNIA			
2.1	odcinek km 6+700-7+ 000 D-04.08.04 odcinek km 6+700-7+000	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm 300,0*4,8*0,10	m ³ m ³	 144,000	144,000
2.2	odcinek I D-04.03.01 odcinek km 6+700-7+000	Skropienie podbudowy asfaltem 300,0*4,8	m ² m ²	 1 440,000	1 440,000
2.3	KNNR 6 0308- 0102 D-05.03.05b odcinek km 6+700-7+000	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. do 5t 300,0*4,8	m ² m ²	 1 440,000	1 440,000
2.4	KNNR 6 0309- 0202 D-05.03.09 odcinek km 6+700-7+000	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. do 5 t 300,0*4,8	m ² m ²	 1 440,000	1 440,000